


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินนอกงบประมาณ
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง
(ก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียว พร้อมถมดิน ตามแบบเลขที่ พส.68002)
ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตำบลปรี้อ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.6
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายภีรศักดิ์ ละมุล 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน
 - 6.2 นายเอกลักษณ์ พรหมบุตร 
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายทองมา พิกุลทอง 
ตำแหน่ง คณงานเกษตร

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พส.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	(คำนวณในราคาทุน)								
1	งานปรับพื้นที่ ,ถมดินบดอัดแน่น และสำรวจชั้นดิน								
	(แบบเลขที่ พส.68003)								
	- Clearing พื้นที่ และขนย้ายต้นไม้ ที่เป็น	1.00	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	อุปสรรคออกทั้งหมด								
	- ถมดินปรับระดับพื้นที่	520.00	ลบ.ม.	130.00	67,600.00			67,600.00	
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Soil Boring Test)	2.00	จุด	13,000.00	26,000.00			26,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1)							97,100.00	
2	อาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง								
	(แบบเลขที่ พส.68003)								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ค.								
	- เสาค้ำ คอ.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.26x0.26x8 ม.	44.00	ตัน	2,616.80	115,139.20	550.00	24,200.00	139,339.20	
	รับน.บ.ลอคภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ตัน								
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	44.00	ตัน			250.00	11,000.00	11,000.00	
	- ขุดและกลบดินทำฐานราก	82.00	ลบ.ม.			142.00	11,644.00	11,644.00	
	- ทราขยวบ	13.00	ลบ.ม.	376.64	4,896.32	112.00	1,456.00	6,352.32	
	- คอนกรีตยวบ	10.00	ลบ.ม.	1,757.00	17,570.00	426.00	4,260.00	21,830.00	
	- คอนกรีตทำตั้ง 240 ksc (ลูกบาศก์)	102.00	ลบ.ม.	1,981.31	202,093.62	419.00	42,738.00	244,831.62	
	ตัวอย่างทรงกระบอก = 210 ksc)								
	- เหล็กเสริม DB ศก. 25 มม. (SD40)	809.13	กก.	22.01	17,808.95	3.10	2,508.30	20,317.25	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 20 มม. (SD40)	6,806.16	กก.	21.97	149,531.34	3.10	21,099.10	170,630.43	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 16 มม. (SD40)	3,645.18	กก.	21.51	78,407.82	3.60	13,122.65	91,530.47	
	- เหล็กเสริม DB ศก. 12 มม. (SD40)	426.24	กก.	23.47	10,003.85	3.60	1,534.46	11,538.32	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 9 มม. (SR24)	1,302.39	กก.	21.60	28,131.62	3.60	4,688.60	32,820.23	
	- เหล็กเสริม RB ศก. 6 มม. (SR24)	1,320.90	กก.	22.51	29,733.46	3.60	4,755.24	34,488.70	
	- พื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า	416.00	ตร.ม.	250.00	104,000.00	25.00	10,400.00	114,400.00	
	300 กก./ตร.ม.กว้าง 0.35 ม.หนา 5 ซม.								
	- ตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.๑0.20 ม.๕	416.00	ตร.ม.	24.00	9,984.00	5.00	2,080.00	12,064.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	343.00	กก.	48.14	16,512.02			16,512.02	
	- ไม้แบบ (ค่าแรงคิด 100%)	989.00	ตร.ม.	-	-	139.00	#####	137,471.00	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุขึ้นเดียวคิด 80%)	989.00	ตร.ม.	588.00	581,532.00	-	-	581,532.00	
	- ตะปู	247.00	กก.	43.00	10,621.00			10,621.00	
	งานหลังคา								
	- แปเหล็กรอบหลังคาสีสำเร็จรูป SCG ยาว 4 ม.	2,204.00	ม.	58.50	128,934.00	8.25	18,183.00	147,117.00	
	หนา 0.70 มม.หรือเทียบเท่า								
	- เสาดิ่ง ,อกไก่ ,ลาน ,เสเหล็กลูกสอง	2,192.40	กก.	26.81	58,778.24	12.00	26,308.80	85,087.04	
	ขนาด 100x100x3.2 มม. (น.น. 8.70 กก./ม.)								

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พส.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- จันทันเหล็กกล่องขนาด 100x50x3.2 มม. (นน. 6.43 กก./ม.)	7,021.56	กก.	25.90	181,858.40	10.00	70,215.60	252,074.00	
	- Plate 200x200x9 มม.	35.00	แผ่น	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
	- Anchor Bolt M 12 มม.	140.00	ตัว	50.00	7,000.00	10.00	1,400.00	8,400.00	
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบสี ขนาด 33x42 ซม	686.00	ตร.ม.	291.50	199,969.00	74.00	50,764.00	250,733.00	
	(ที่เลือกขณะก่อสร้าง)								
	- ครอบหลังคา (กระเบื้องคอนกรีต)	174.00	แผ่น	75.00	13,050.00	27.50	4,785.00	17,835.00	
	- ครอบปิดจั่ว (กระเบื้องคอนกรีต)	7.00	แผ่น	75.00	525.00	27.50	192.50	717.50	
	- ครอบป็นลม (กระเบื้องคอนกรีต)	299.00	แผ่น	75.00	22,425.00	27.50	8,222.50	30,647.50	
	- ครอบปิดปลายป็นลม (กระเบื้องคอนกรีต)	12.00	แผ่น	75.00	900.00	27.50	330.00	1,230.00	
	- ครอบข้างผนัง (กระเบื้องคอนกรีต)	58.00	แผ่น	75.00	4,350.00	27.50	1,595.00	5,945.00	
	- ชูตครอบแห้ง (Dry Tech)	27.00	ชุด	1,200.00	32,400.00	100.00	2,700.00	35,100.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	64.00	กลึง	350.00	22,400.00			22,400.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	24.00	กลึง	300.00	7,200.00			7,200.00	
	- รางน้ำตะเฝแสดนเลสยาว 2 ม.	58.00	ม.	600.00	34,800.00	50.00	2,900.00	37,700.00	
	- เชิงชายทับปิดเชิงชายสำเร็จรูปในชั้นเดียว	151.00	ม.	120.00	18,120.00	73.00	11,023.00	29,143.00	
	พร้อมโครงเคร่า								
	- แผ่นอลูมิเนียมพอยต์ สรห้อนความร้อน	686.00	ตร.ม.	55.00	37,730.00	20.00	13,720.00	51,450.00	
	ใต้แผ่นหลังคา								
	- แหนบยึดกระเบื้องเซส แสดนเลส	5.00	กลึง	965.00	4,825.00	50.00	250.00	5,075.00	
	- แผ่นปิดตะเฝ (ใช้รองบริเวณใต้รางน้ำตะเฝ)	12.00	กลึง	150.00	1,800.00	50.00	600.00	2,400.00	
	- ชูตอุปกรณ์ยึดครอบผนัง	7.00	ชุด	2,350.00	16,450.00	100.00	700.00	17,150.00	
	งานหลังคาโพธิ์คาร์บอนเนต								
	- หลังคาโพธิ์คาร์บอนเนต พร้อมอุปกรณ์	55.00	ตร.ม.	350.00	19,250.00	70.00	3,850.00	23,100.00	
	- เหล็กกล่อง 4"x4" ทน 3.2 มม. (นน. 8.70 กก./ม.)	104.40	กก.	26.81	2,798.96	12.00	1,252.80	4,051.76	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" ทน 3.2 มม. (นน. 6.43 กก./ม.)	733.02	กก.	25.90	18,985.22	10.00	7,330.20	26,315.42	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 2 มม. (นน. 1.30 กก./ม.)	39.00	กก.	26.92	1,049.88	10.00	390.00	1,439.88	
	- Plate 200x200x9 มม.	3.00	แผ่น	120.00	360.00	50.00	150.00	510.00	
	- Anchor Bolt M 12 มม.	12.00	ตัว	50.00	600.00	10.00	120.00	720.00	
	งานระแนงเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2.3 มม. (นน. 3.01 กก./ม.)	54.18	กก.	26.24	1,421.68	10.00	541.80	1,963.48	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 2 มม. (นน. 1.30 กก./ม.)	23.40	กก.	26.92	629.93	10.00	234.00	863.93	
	งานฝ้าเพดานรายละเอียดตามแบบ								
	- C1 ฝ้าเพดานอิมบิซอร์ทหนา 9 มม.	350.00	ตร.ม.	252.00	88,200.00	75.00	26,250.00	114,450.00	
	ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ขอบทูลฝ้าเพดานพร้อมเหล็กซ่อนไฟ	27.20	ม.	100.00	2,720.00	75.00	2,040.00	4,760.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- C2 ฝ้าเพดานอิมบิซอร์ทกันชื้น หนา 9 มม.	60.00	ตร.ม.	280.00	16,800.00	75.00	4,500.00	21,300.00	
	ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- C3 ฝ้าเพดานระแนงไม้เทียมขนาด 3 นิ้ว	198.00	ตร.ม.	370.00	73,260.00	92.00	18,216.00	91,476.00	

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พส.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดคราครากกลาง คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดคราครากกลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	ขอบรางวัลติด โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	(รวมทำกล่องมุกทุกด้านของอาคาร)								
	งานผนังรายละเอียดตามแบบ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม.	525.00	ตร.ม.	270.00	141,750.00	56.00	29,400.00	171,150.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม. ก่อ 2 ชั้น	8.00	ตร.ม.	540.00	4,320.00	112.00	896.00	5,216.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบาภายใน-ภายนอก	889.00	ตร.ม.	60.00	53,340.00	87.00	77,343.00	130,683.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบาองพื้นก่อนกรุผิว	313.00	ตร.ม.	60.00	18,780.00	80.00	25,040.00	43,820.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง คสล.ภายใน-ภายนอก	86.00	ตร.ม.	80.00	6,880.00	105.00	9,030.00	15,910.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิกห้องน้ำ และห้อง	207.00	ตร.ม.	300.00	62,100.00	166.00	34,362.00	96,462.00	
	คิ้ว (ขนาด สี และลวดลาย ระบุระหว่าง								
	ดำเนินการ)								
	- ผนังบุกระเบื้องเขียนแบบธรรมชาติ	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	220.00	2,200.00	6,700.00	
	- ผนังมุกใต้หลังคากรุแผ่นไม้สังเคราะห์ขนาด	96.00	ตร.ม.	350.00	33,600.00	89.00	8,544.00	42,144.00	
	8 นิ้ว ขนิดไม้ฝาบังใบ เสา 1 ร่องในแผ่น								
	(ติดตั้งแนวตั้งตามแบบ)								
	- บัวเชิงผนังพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	150.00	ม.	90.00	13,500.00	40.00	6,000.00	19,500.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 4 นิ้ว	167.00	ม.	90.00	15,030.00	40.00	6,680.00	21,710.00	
	งานพื้นรายละเอียดตามแบบ								
	- พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ภายใน หรือกระเบื้อง	350.00	ตร.ม.	400.00	140,000.00	222.00	77,700.00	217,700.00	
	พอร์ซเลนขนาด 0.60x0.60 ม.								
	- พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ภายใน (ขนิดกันลื่น)	47.00	ตร.ม.	450.00	21,150.00	222.00	10,434.00	31,584.00	
	หรือกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 0.60x0.60 ม.								
	- พื้นบุกระเบื้องเคลือบเซรามิกห้องน้ำ(ขนิดกันลื่น)	42.00	ตร.ม.	300.00	12,600.00	158.00	6,636.00	19,236.00	
	(ขนาด สี และลวดลายกำหนดระหว่างดำเนินการ)								
	- พื้นทรายล้าง พร้อมเขาร่องก้างปลา	28.00	ตร.ม.	375.00	10,500.00	104.00	2,912.00	13,412.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว	26.00	เมตร	150.00	3,900.00	50.00	1,300.00	5,200.00	
	งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตามแบบ								
	- W1 พร้อมอุปกรณ์	14.00	ชุด	9,240.00	129,360.00			129,360.00	รวมค่าแรง
	- W2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,720.00	6,720.00			6,720.00	รวมค่าแรง
	- W3 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,760.00	5,760.00			5,760.00	รวมค่าแรง
	- W4 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,960.00	7,920.00			7,920.00	รวมค่าแรง
	- W5 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00			1,700.00	รวมค่าแรง
	- W6 พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	1,250.00	10,000.00			10,000.00	รวมค่าแรง
	- W7 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	600.00	600.00			600.00	รวมค่าแรง
	- D1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00			17,000.00	รวมค่าแรง
	- D3 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00			14,000.00	รวมค่าแรง
	- D4 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,970.00	6,970.00			6,970.00	รวมค่าแรง
	- D5 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	380.00	1,520.00	19,520.00	
	- D6 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	380.00	760.00	9,160.00	

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พส.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการพัฒนาลังคมและสวัสดิการ ที่ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- D7 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	380.00	760.00	10,160.00	
	- D8 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	345.00	690.00	7,690.00	
	- D9 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตูป้องน้ำสำเร็จรูปชนิดกันน้ำหนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	9,000.00	45,000.00			45,000.00	รวมค่าแรง
	งานราวจับสแตนด์								
	- ราวจับสแตนด์ขนาดตามแบบ (ทางลาด) เกรด 304	40.00	เมตร	2,000.00	80,000.00			80,000.00	รวมค่าแรง
	- ขอบกันชนด้านข้างทางลาด	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	
	งานเคาน์เตอร์ คสล.								
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำ คสล. TOP กรูทินแกรนิต (ยาว 1.20 ม.) (ตามแบบ)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำ คสล. TOP กรูทินแกรนิต (ยาว 2.10 ม.) (ตามแบบ)	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำ คสล. TOP กรูทินแกรนิต (ยาว 2.40 ม.) (ตามแบบ)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์ห้องครัว คสล. TOP กรูทินแกรนิต (ยาว 6 ม.) (ตามแบบ)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	รวมค่าแรง
	- ผิวกรูแกรนิตกว้าง 0.15 ม. (ด้านหลังโถส้วม, โถปัสสาวะ และหน้าเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า)	8.10	ม.	350.00	2,835.00	45.00	364.50	3,199.50	
	- ประตูบานเกล็ดพีวีซี บานเปิดคู่พร้อมวงกบ สำเร็จรูป (ติดตั้งได้เคาน์เตอร์ครัว ตามแบบ)	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	100.00	500.00	8,750.00	
	งานห้องน้ำห้องส้วม								
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบพัดชัก และสายฉีดชำระ	8.00	ชุด	3,700.00	29,600.00	520.00	4,160.00	33,760.00	
	ส้วมปั๊บน้ำพร้อมอุปกรณ์								
	- โถปัสสาวะชายเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,350.00	10,050.00	450.00	1,350.00	11,400.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะชายเคลือบขาว	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	170.00	340.00	2,740.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	2,650.00	18,550.00	450.00	3,150.00	21,700.00	
	- อ่างล้างหน้าเคลือบขาว (ชนิดแขวน) พร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	450.00	450.00	3,650.00	
	- อ่าง Sink สแตนเลส 2 หลุม พร้อมที่วางจาน และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,750.00	4,750.00	320.00	320.00	5,070.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัว L (ตามแบบ)	1.00	อัน	2,400.00	2,400.00	70.00	70.00	2,470.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัว U (พับขึ้น-ลง สำหรับคนพิการ)	1.00	อัน	2,500.00	2,500.00	105.00	105.00	2,605.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า(ตามแบบ)	2.00	อัน	2,200.00	4,400.00	70.00	140.00	4,540.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นติดผนัง	2.00	ชุด	200.00	400.00	25.00	50.00	450.00	
	- ก๊อกน้ำบอลสนามภายนอกอาคาร	4.00	ชุด	120.00	480.00	25.00	100.00	580.00	

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พศ.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการพัฒนาลังคมและสวัสดิการ ที่ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- กระเบื้องเงาเรียบรี ตามแบบ	8.00	อัน	1,050.00	8,400.00	70.00	560.00	8,960.00	
	- ที่วางของสำเร็จรูปหน้ากระเบื้อง	1.00	อัน	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- กระเบื้องแบบปรับมุมมองได้	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00	
	- รวแขวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	70.00	560.00	4,960.00	
	- ที่วางสบู่เค็สบัว	1.00	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- ระบายน้ำทิ้ง ศก. 3" พร้อมตะแกรงดักผง สแตนเลส	12.00	จุด	350.00	4,200.00	75.00	900.00	5,100.00	
	- FCO ศก. 3" (ทองเหลืองไม่ชุบ)	4.00	จุด	150.00	600.00	150.00	600.00	1,200.00	
	- FCO ศก. 4" (ทองเหลืองไม่ชุบ)	2.00	จุด	204.00	408.00	200.00	400.00	808.00	
	งานจัดทำ Backdrop เวที								
	- ม่าน Backdrop ไม้ไผ่บุผิวลามิเนต พร้อม	10.60	ตร.ม.	1,500.00	15,900.00	500.00	5,300.00	21,200.00	
	โครงเคร่าไม้และบัว								
	- Logo กรม พศ.สแตนเลสกัดกรดลงสี	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	250.00	250.00	6,250.00	
	ศก.0.45 ม.								
	- ตัวอักษรภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ เหล็กเคลือบสี	30.00	ตัว	300.00	9,000.00	50.00	1,500.00	10,500.00	
	หนา 2 ซม.สูง 15 ซม.								
	งานไฟฟ้ารายละเอียดตามแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 W	59.00	ชุด	950.00	56,050.00	150.00	8,850.00	64,900.00	
	ขนาด 0.30x1.20 ม.								
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป LED DOWNLIGHT	13.00	ชุด	350.00	4,550.00	115.00	1,495.00	6,045.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 12 W								
	- ชุดโคมไฟสำเร็จรูป DOWNLIGHT ชนิดติดลอย	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
	พร้อมหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 12 W								
	- ชุดโคมไฟกิ่งติดผนัง สำหรับภายนอกอาคาร	10.00	ชุด	650.00	6,500.00	165.00	1,650.00	8,150.00	
	- ติดตั้งไฟเส้น LED striplight 7.5 W (ซ่อนฝ้าหลุม)	28.00	ม.	100.00	2,800.00	20.00	560.00	3,360.00	
	- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจก	6.00	ตัว	900.00	5,400.00	400.00	2,400.00	7,800.00	
	ขนาด 6"								
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงห้องน้ำ	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	165.00	165.00	2,465.00	
	คนพิการ พร้อมสวิทช์ฉุกเฉิน								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าส่องสว่างและพัดลมดูดอากาศ	27.00	จุด	38.00	1,026.00	80.00	2,160.00	3,186.00	
	แบบฝัง								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าพัดลมดูดอากาศแบบฝัง	5.00	จุด	38.00	190.00	80.00	400.00	590.00	
	- เสารับตู้ชนิดมีสายดิน	44.00	จุด	123.00	5,412.00	90.00	3,960.00	9,372.00	
	- เสารับเดี่ยว (พัดลมและไฟฉุกเฉิน)	11.00	จุด	36.50	401.50	90.00	990.00	1,391.50	
	- เสารับพร้อมบล็อกรับฝังพื้นอลูมิเนียม	20.00	จุด	1,550.00	31,000.00	265.00	5,300.00	36,300.00	
	(เสารับตู้มีสายดิน)								
	- บล็อกไฟฟ้าเสาและสวิทช์พร้อมหน้ากาก	87.00	จุด	32.00	2,784.00			2,784.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5	516.00	ม.	5.50	2,838.00	5.00	2,580.00	5,418.00	

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พส.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)		
	- สายไฟฟ้า THW 2.5	1,472.00	ม.	8.15	11,996.80	7.00	10,304.00	22,300.80	
	- สายไฟฟ้า THW 4	411.00	ม.	12.29	5,051.19	10.00	4,110.00	9,161.19	
	- สายดินอาคาร THW 10 ตร.มม.	20.00	ม.	35.25	705.00	16.00	320.00	1,025.00	
	- สายเมนเชื่อมจากเสาไฟฟ้า มายังตัวอาคาร THW 25 ตร.มม.	60.00	ม.	85.80	5,148.00	25.00	1,500.00	6,648.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า เช่น ตัวต่อสาย, หางปลา, หัวสาย, ปลอกสี, วายนัท, เทปพัน สายไฟฟ้า เป็นต้น	1.00	งาน	2,573.90	2,573.90			2,573.90	รวมค่าแรง
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2 นิ้ว (ยาว 4 ม.)	210.00	ท่อน	55.00	11,550.00	80.00	16,800.00	28,350.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4 นิ้ว (ยาว 4 ม.)	52.00	ท่อน	68.00	3,536.00	92.00	4,784.00	8,320.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ (ยาว 5 ม.)	42.00	ม้วน	128.00	5,376.00	55.00	2,310.00	7,686.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่น ข้อต่อ, บล็อก, ข้อต่อยึด, ข้องอ, บุกซิง, น๊อต, สกรู เป็นต้น	1.00	งาน	4,092.40	4,092.40			4,092.40	รวมค่าแรง
	- Ground Rod 5/8" ยาว 6 ฟุต พร้อมที่รัดและอุปกรณ์	1.00	ชุด	380.00	380.00	100.00	100.00	480.00	
	- ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ลูกเซอร์กิต และอุปกรณ์ ครบชุด	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,650.00	1,650.00	14,150.00	
	- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในเข้ากับเสาไฟฟ้า ข้างเคียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น รางเหล็ก, ลูกถ้วย, ท่อร้อยสายไฟอื่นๆ, ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึด เป็นต้น	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00			12,000.00	รวมค่าแรง
	งานสุขาภิบาลรายละเอียดตามแบบ								
	- ท่อประปา PVC ศก. 1/2" ขึ้น 13.5	29.00	ท่อน	55.00	1,595.00	80.00	2,320.00	3,915.00	
	- ท่อประปา PVC ศก. 1" ขึ้น 13.5	17.00	ท่อน	100.00	1,700.00	80.00	1,360.00	3,060.00	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC ศก. 1 1/2" ขึ้น 8.5	9.00	ท่อน	102.00	918.00	80.00	720.00	1,638.00	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC ศก. 3" ขึ้น 8.5	12.00	ท่อน	352.00	4,224.00	105.60	1,267.20	5,491.20	
	- ท่อสุขาภิบาล PVC ศก. 4" ขึ้น 8.5	7.00	ท่อน	570.00	3,990.00	171.00	1,197.00	5,187.00	
	- ท่ออากาศ PVC ศก. 1" ขึ้น 8.5	1.00	งาน					500.00	รวมค่าแรง
	- อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์ต่างๆ	1.00	งาน	4,970.80	4,970.80	1,491.24	1,491.24	6,462.04	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อต่างๆ	1.00	งาน	1,083.20	1,083.20	324.96	324.96	1,408.16	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่อัดอากาศความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่อัดอากาศความจุไม่ น้อยกว่า 1,600 ลิตร พร้อมฐานรากและอุปกรณ์	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	2,000.00	4,000.00	23,000.00	
	- ถังคักไขมันขนาดความจุ 40 ลิตร ชนิดฝังพื้น พร้อมฐานรากและอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด ศก. 8 นิ้ว (3 เมตร)	16.00	ท่อน	150.00	2,400.00	75.00	1,200.00	3,600.00	
	- ปอหักห้องตลาดขนาด 0.30x0.40	11.00	ปอ	150.00	1,650.00	50.00	550.00	2,200.00	

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการนิคมสร้างตนเอง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พท.68003

สถานที่ดำเนินการ ภายในนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ 3655/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	- ฐานวางถังเก็บน้ำสแตนเลส คสล.ขนาด 2x3 ม. หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก RB6 มม. @ 0.15 ม. สองชั้น	1.00	ฐาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตุน้ำทองเหลือง สก. 1/2"	3.00	ตัว	163.00	489.00	90.00	270.00	759.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง สก. 1"	6.00	ตัว	330.00	1,980.00	90.00	540.00	2,520.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบประปาภายใน	1.00	งาน	500.00	500.00			500.00	รวมค่าแรง
	- ทาสีน้ำพลาสติกเงาขาว	1,571.00	ตร.ม.	35.00	54,985.00	30.00	47,130.00	102,115.00	
	- ทาสีน้ำมัน	667.00	ตร.ม.	45.00	30,015.00	30.00	20,010.00	50,025.00	
	- สีกันสนิม	667.00	ตร.ม.	30.00	20,010.00	30.00	20,010.00	40,020.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)							4,942,555.77	
3	งานลานหินเกล็ดพร้อมทางเท้า ,ทางเดิน รอบอาคาร (กำหนดขณะดำเนินการ)								
	- ขุดและถมดินงานท่อระบายน้ำ และบ่อพัก	60.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,720.00	6,720.00	
	- ทราบขยาย	40.00	ลบ.ม.	366.98	14,679.20	112.00	4,480.00	19,159.20	
	- หินเกล็ด 3/8	59.00	ลบ.ม.	850.00	50,150.00			50,150.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.00	ลบ.ม.	1,757.00	17,570.00	327.00	3,270.00	20,840.00	
	- คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc (ลูกบาศก์)	19.50	ลบ.ม.	1,981.31	38,635.55	327.00	6,376.50	45,012.05	
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด สก.0.40 ม.ชั้น 3	75.00	ท่อน	750.00	56,250.00	90.00	6,750.00	63,000.00	
	- ขาแนวท่อ	75.00	ท่อน	80.00	6,000.00	20.00	1,500.00	7,500.00	
	- บ่อพัก คสล.สำหรับท่อ สก.0.40 ม.	10.00	บ่อ	2,000.00	20,000.00	650.00	6,500.00	26,500.00	
	- ดันหินสำเร็จรูปทรงเหลี่ยม ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม	106.00	ท่อน	180.00	19,080.00	50.00	5,300.00	24,380.00	
	- พื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	195.00	ตร.ม.	450.00	87,750.00	100.00	19,500.00	107,250.00	
	(สีและลวดลาย เลือกขณะดำเนินการ)								
	- เหล็กตระแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.#	195.00	ตร.ม.	25.70	5,011.50	5.00	975.00	5,986.50	
	- เปิดเคลือบ เช่น ทราย, วัสดุผูกเหล็ก เป็นต้น	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00			1,500.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (3)							377,997.75	
4	อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ (รวมค่าดำเนินการติดตั้ง และภาษีแล้ว)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 15,000 BTU	1.00	ชุด	20,300.00	20,300.00			20,300.00	
	พร้อมชุดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	24,900.00	24,900.00			24,900.00	
	พร้อมชุดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง (Cassette Type) ขนาด 24,000 BTU	2.00	ชุด	29,500.00	59,000.00			59,000.00	
	พร้อมชุดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง (Cassette Type) ขนาด 26,000 BTU	9.00	ชุด	31,500.00	283,500.00			283,500.00	
	พร้อมชุดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์								

